A nyáregyházi Lázár út szilárd burkolattal történő kiépítése

2019. február 22.
Kategória: Önkormányzat [1]



Szilárd burkolatot kapott a Lázár út

Önkormányzatunk 143,84 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének elősegítésére kiírt pályázaton. A támogatásból a Lázár út szilárd burkolattal történő kiépítésére került sor.

A beruházás eredményeként 4,5 méter szélességben, 908 méter hosszon került sor aszfaltburkolat kialakítására, mely által könnyebben elérhetővé váltak az út mentén lévő közszolgáltatások (orvosi rendelő, temető), illetve a kereskedelmi egységek. Az útépítés mellett padka- és zöldfelület rendezésre, a meglévő csapadékvíz-elvezető árkok felújítására és új szikkasztó árkok kialakítására is sor került.

A református temetőnél parkolóhelyeket építettünk, valamint egy járdaszakasz is készült, a biciklivel érkezők számára pedig kerékpártámaszokat telepítettünk.

A projekt a Magyar Állam támogatásával valósult meg. A támogatás forrását a Pénzügymisztérium a *„Pest Megye Területfejlesztési Programja keretében a Pest Megyei Fejlesztési Előirányzatból”* biztosította.

A munkálatok májusban indultak és szeptemberben fejeződtek be. A kivitelezést a Vianova 87 Közmű- és Útépítő Zrt. végezte a tendertervek és az egyéb vonatkozó előírások alapján, a műszaki ellenőr felügyelete mellett.

Köszönjük lakosaink türelmét, és bízunk benne, hogy a következő években – ütemezett módon – hasonló útfejlesztések valósulhatnak meg településünkön.

2019. szeptember 30.

Kiértesítés

Tisztelt Lakosok, Autó-és Ingatlantulajdonosok!

Copyright © 2012 Nyaregyhaza

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Felsőnyáregyháza, Lázár út területén az aszfaltozási munkák időpontja 2019.06.15 szombat és 2019.06.17 hétfői napok.

A munkavégzés miatt az utcák egyes szakaszai lezárásra kerülnek a gépkocsi forgalom elől már a munkavégzést megelőző napon.

A munkavégzés reggel 07:00 és este 17:00 óra között zajlik. Kérjük, hogy a megadott napokon gépjárművet ne hagyjanak az útépítés területén! A felújítási munkák során a gyalogos forgalom folyamatosan biztosított. A 2019.06.15-én szombaton elkészített aszfalt út 2019.06.16-án vasárnap már használható lesz a lakosok számára.

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata ügyfélszolgálata:

2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35., Tel.: +36 (29) 690-180

Felelős műszaki vezető: Tóth Miklós

Építési helyszíni munkavezető: Horváth Tamás

Az felújítási munkák miatti esetleges kényelmetlenségért előre is szíves elnézésüket kérjük!

Segítő közreműködésüket köszönjük!

2019. június 13.

Tisztelt Lázár úti Ingatlantulajdonosok!

A DTkH Kft. tájékoztatása alapján értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Lázár úton elkezdett útépítési munkálatok miatt azon ingatlanok előtt, amelyeket a lezárt területen a hulladékszállító autó nem tud megközelíteni és ezáltal a hulladékszállítás elmarad, a szolgáltató a következő héten pénteken plusz egy zsák többlethulladékot elszállít. Az érintett ingatlanok előtt a következő kommunális járat alkalmával az edényzet mellé zsákban kihelyezhető az elmaradt begyűjtésből származó többlethulladék. A többlet elszállítása kizárólag az érintett ingatlanok elől történik.

Türelmüket és megértésüket kérjük az okozott kellemetlenség miatt!

2019. május 17.

Kiértesítés

Tisztelt Lakosok, Autó- és Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy **Felsőnyáregyháza, Lázár út területén** Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata beruházásában a VIANOVA 87 Zrt. kivitelezésében kerül sor a ***„Lázár út szilárd burkolattal történő kiépítése”*** **munkáira.**

Az építési munkák a teljes szakaszon 2019.05.06-tól várhatóan 2019.07.31-ig tartanak, azonban az időjárási körülmények miatt az építési munkák tovább is tarthatnak.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a területen forgalomtechnikai korlátozások kerülnek kialakításra, a forgalmi rend a kihelyezett közlekedési táblák szerint megváltozik, a munkaterület környezetében fokozott körültekintéssel közlekedjenek.

Az utcák burkolatépítési munkáinál időszakosan egyes utcarészek teljes lezárása történik, melyről az érintett ingatlan tulajdonosokat a későbbiekben külön értesítjük.

Copyright © 2012 Nyaregyhaza

A felújítási munkák során a gyalogos forgalom folyamatosan biztosított. **A munkavégzés reggel 07:00 és este 17:00 óra között zajlik, kérjük ebben az időszakban gépjárművet ne hagyjanak a munkaterületen!**

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata ügyfélszolgálata:

2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35., Tel.: +36 (29) 690-180

Felelős műszaki vezető: Tóth Miklós

Építési helyszíni munkavezető: Horváth Tamás

Az felújítási munkák miatti esetleges kényelmetlenségért előre is szíves elnézésüket kérjük!

Segítő közreműködésüket köszönjük!

2019. május 3.

Tájékoztatás a közbeszerzési eljárás eredményéről

A Képviselő-testület a *„Lázár út szilárd burkolattal történő kiépítése”* tárgyú közbeszerzési eljárásban, a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nettó 113.006.718,- Ft-os ajánlatát fogadta el.

2019. március 21.

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 143,84 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a PM_ONKORMUT_2018 kódjelű, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” c. pályázati felhíváson.

A kedvezményezett neve: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata

A támogató neve: Pénzügyminisztérium

A támogatás forrása: A beruházás Pest Megye Területfejlesztési Programja keretében a Pest Megyei Fejlesztési Előirányzatból valósul meg.

A projekt címe: A nyáregyházi Lázár út szilárd burkolattal történő kiépítése

A támogatási szerződés száma: PM_ONKORMUT_2018/98

A támogatás összege: 143,84 millió Ft

A beruházás összege: 151,41 millió Ft

A projekt tartalmának bemutatása:

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 143,84 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a PM_ONKORMUT_2018 kódjelű, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye

Copyright © 2012 Nyaregyhaza

területén” c. pályázati felhíváson.

A beruházás célja az önkormányzat tulajdonában álló, gyűjtőútként funkcionáló, Felsőnyáregyháza központi, frekventált területén fekvő Lázár út szilárd burkolattal történő kiépítése, járdakapcsolatok és parkolók kialakításával, csapadékvíz-elvezetéssel, zöldfelület rendezéssel.

A Lázár úton 4,5 m széles tetőszelvényes (két szakaszon 4,5 m széles egyoldali), 2,5%-os oldalesésű aszfaltburkolatú út épül, két oldalt 1,25-1,25 m széles stabilizált padkával (egy szakaszon további 1-1 m széles földpadkával).

A Református Temetőnél 31,5 m hosszon 3 db 2,5 m széles aszfaltburkolatú párhuzamos parkoló készül, ebből 1 db mozgássérültek számára. A parkolók után 6 állásos kerékpártárolót telepítünk. A várakozóhelyektől akadálymentes öntött aszfalt burkolatú járda épül a temető ingatlanhatára mentén. A Lázár úti kapubejárók szintbeni csatlakozását a stabilizált padka anyagából építjük ki. Az utcák víztelenítése továbbra is szikkasztóárkokkal kezelhető, kétoldali, illetve egyoldali árkok kerülnek kialakításra.

A megvalósítás helye: Nyáregyháza, Lázár út (1333 hrsz., 1377 hrsz.)

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31.

Csatolmány	Méret
projekttabla.jpg [2]	3.95 MB

Source URL: https://nyaregyhaza.hu/hirek/onkormanyzat/nyaregyhazi-lazar-ut-szilard-burkolattal-torteno-kiepitese?mini=2024-05

Links
[1] https://nyaregyhaza.hu/hirek/onkormanyzat
[2] https://nyaregyhaza.hu/sites/all/files/projekttabla.jpg

Copyright © 2012 Nyaregyhaza